II. Technischer Betrieb.

A. Unter Tage.

1. Aus- und Vorrichtung.

Bei der Ausrichtung der tieferen Sohlen der Gruben Heinitz und Dechen wurde in der Weise verfahren, daß von der höheren Sohle aus auf je einem Flöze der hangenden, mittleren und liegenden Gruppe einfallende Strecken bis zum Niveau der neu zu fassenden Sohle niedergebracht wurden, um sowohl für die Querschläge mehrere Angriffs- als für die Schächte Unterfahrungs-Punkte, behufs Ueberbrechens derselben zu gewinnen. Die Ueberbrechen wurden in einem Querschnitt von 4 qm hergestellt und erst nach erfolgtem Durchschlage derselben mit der oberen Sohle wurden die Ueberbrechen auf die vollen Schachtweiten nachgerissen und sodann die Schächte mit Ausbau versehen. In dieser Weise sind die Heinitz-Dechen-Förder-schächte theils bis zur 3., theils bis zur 4. Tiefbausohle niedergebracht worden, dagegen sind die im Hangenden der Förder-schachtanlagen stehenden einziehenden Wetter-schächte der Abtheilung Heinitz — Geisheck- und Bildstock-Schacht — von Tage aus abgeteuft worden, während der einziehende Wetter-schacht der Grube Dechen — Moselschacht — von Tage aus bis zur 3. Tiefbausohle abgeteuft, das Stück zwischen der 3. und 4. Sohle aber durch Aufbrechen hergestellt worden ist.

Die Kosten bei dem Ueberbrechen der Schächte von der 4. nach der 3. Tiefbausohle — 80 m Abstand — einschließlich der Nothzimmerung, haben bei zwei Schächten der Grube Dechen, dem Dechenschacht 2 und dem Moselschacht, im Querschnitt 106 bezw. 86 Mk. für jedes laufende Meter betragen. Das Nachreißen dieser Schächte, einschließlich Einbau und Material der Zimmerung hat 450 bezw. 300 Mk. für das laufende Meter erfordert.

Die durch das ganze Feld getriebenen Abtheilungsquerschläge und die zwischen denselben aufgefahrene Grundstrecken werden in der Regel in doppelter Spurweite mit 2,50 m Breite und 2 m Höhe hergestellt.

Bei dem Sohlenabstande von 80 m und den daraus sich zwischen der 3. und 4. Sohle ergebenden flachen Höhen, hat sich für die Ausrichtung der 4. Sohle ebenso wie schon auf den oberen Sohlen der Abtheilung Heinitz, die Einlegung von mehreren Theilungssohlen als nothwendig erwiesen.

Zur Förder- und Wetterverbindung dieser auf den einzelnen Flözen ebenfalls zweispurig getriebenen Theilstrecken sind auf Abtheilung Heinitz außer den einfallend oder schwebend aufgehauenen Strecken, welche als Bremsberge hergerichtet werden, vielfach noch seigere Brems-schächte abgeteuft oder aufgebrochen worden. Letztere vereinigen mit der denkbar größten Leistungsfähigkeit den Vorzug der billigen Unterhaltung.

Bei dem Niederbringen von einfallenden Strecken, welche eine Breite von 2,5 m erhalten, werden zur Förderung theils Lufthässel, theils Pferde verwandt.

Das Auffahren von Querschlägen, Grund-, Theilungs- und schwebenden Strecken geschah früher ausschließlich mit Begleitörtern (Parallelstrecken) und Wetterständern, neuerdings hat sich bei der Herstellung dieser Baue die Separatventilation erfolgreichen Eingang verschafft. Eine nicht unwesentliche Beschleunigung und Kostenersparniß beim Betriebe der Gesteinsarbeiten, als feigeren Ueberbrechen und Querschlägen ist durch die Verwendung von Handbohrmaschinen (Systeme Thomas und Hardy) erreicht worden.

Die Leistung einer Kameradschaft bei Anwendung dieser Bohrmaschinen beträgt in Querschlägen bei Schiefer und nicht zu hartem Sandstein etwa $\frac{4}{5}$, in feigeren Ueberbrechen etwa $\frac{3}{4}$ der Leistung des gewöhnlichen Handbohrrens, was einer Ermäßigung des Gebüdgelages auf $\frac{3}{4}$ bezw. $\frac{4}{5}$ des sonstigen Sages entspricht.

Die monatliche Leistung beim Querschlagsbetrieb beträgt durchschnittlich bei einer Belegung mit 11 Mann etwa 25 m, gegen sonst 19 m, beim Ueberbrechen 16 m, gegen sonst 13 m. Das Gebüge pro Meter Querschlag schwankt bei Schieferthon zwischen 45—55 Mt., bei Sandstein zwischen 55—75 Mt. und bei Conglomerat zwischen 110—180 Mt.

2. Abbau.

Innerhalb der einzelnen Querschlagsfelder werden auf den beiden Gruben Heiniß und Dechen gleichzeitig fast stets sowohl Flöze der hangenden als mittleren und liegenden Gruppe in Bau genommen, so zwar, daß die Vorrichtungs- und Abbau-Arbeiten innerhalb der Gruppen auf den hangenden Flözen zeitlich denjenigen auf den liegenderen Flözen voraus sind. Nahe zusammen liegende Flöze derselben Flözgruppe werden entweder einzeln, in der Reihenfolge vom Hangenden zum Liegenden fortschreitend, oder unter Umständen gemeinsam abgebaut.

Die Flöze des Steinkohlenbergwerks Heiniß werden in der weitaus größten Zahl mittelst streichenden Pfeilerbaues gewonnen, welcher in verschiedenen Modifikationen ausgebildet ist. Diese Abbaumethode findet ihre Begründung in der verhältnißmäßig starken Mächtigkeit der Flöze, in den meist geringen Bergemitteln derselben, in dem gebräuchlichen Verhalten des Daches, sowie in dem wechselnden Einfallwinkel der Flöze. Strebbau und andere Abbau-Methoden mit Bergeversatz kommen daher nur vereinzelt vor. Fast überall aber gibt man dem streichenden Bau den Vorzug vor dem schwebenden, weil bei dem Auftreten von Schlagwettern der schwebende Ortsbetrieb nur mit Anwendung der größten Vorsicht geführt werden kann und unter diesen Verhältnissen der streichende Bau die Wetterführung erleichtert.

Schwebender Pfeilerbau hat daher auf Grube Dechen mit Rücksicht auf die fleilere Flözlagerung und die Schlagwetterentwicklung niemals, auf Grube Heiniß nur lokale Anwendung gefunden.

Bei der Theilung des Grubensfeldes in regelmäßige Querschlagsfelder, wie solches in der 3. Tiefbausohle beider Gruben der Fall ist, beziehungsweise war, liegen die Bremsberge der einzelnen Flöze in unmittelbarer Nähe der Querschläge. Die Flözgrundstrecken zwischen den letzteren werden, abgesehen von den Fällen, in denen sie als Hauptförder- oder Wetter-Strecken unterhalten werden sollen, ganz wie

Abbaustrecken aufgefahnen und behandelt, da nach Verhieb des betreffenden Bremsbergfeldes der Grundstreckenpfeiler nicht länger erhalten zu werden braucht.

Die streichende Länge der einzelnen Baufelder beträgt auf beiden Grubenabteilungen 250—300 m, sodas bei zweiflügeligen Bremsbergen die Länge der Abbaustrecken 150 m im Allgemeinen nicht übersteigt.

a) Streichender Pfeilerbau.

Die streichend zu Felde getriebenen Abbaustrecken werden bei den weniger mit Bergemitteln durchsetzten ziemlich starken und wenig Nachfall führenden Flözen nicht über 2 m breit genommen. Ist das Flöz jedoch durch verschiedene Mittel in mehr oder weniger starke Bänke getheilt, welche beim Bauen des Flözes unbedingt mitgenommen werden müssen, so werden die Abbaustrecken 5—8 m breit ausgeführt, je nach der Menge der ersallenden Berge. In der gleichen Weise verfährt man bei schwachen Flözen, bei denen zur Erreichung der erforderlichen Förderstreckenhöhe das Liegende nachzunehmen ist.

Bei dem Betriebe derartiger Abbaustrecken wird die Förderstrecke 1,50—1,80 m breit am oberen Stoße nachgeführt. Am unteren Stoße wird eine Strecke von 1 m Breite als Wetterzug offen gehalten, der übrige Raum zwischen Wetterzug und Förderstrecke aber dicht mit Bergen zugesetzt. Bei dem schmalen und auch beim breiten Abbaustreckenbetriebe werden, vom Fahrstuhl aus gerechnet, alle 20 m wechselständig angelegte, schwebende Wetterdurchhiebe von 1,50 m Breite und der dem Flöz entsprechenden Höhe hergestellt.

Die Pfeilerstärke zwischen den Abbaustrecken schwankt zwischen 10 und 15 m, der Rückbau der Pfeiler wird fast allgemein streichend geführt.

Die Zahl der Abbaustrecken eines Bremsberges richtet sich nach der flachen Höhe desselben und nach den Abbaustreckenbreiten bzw. Pfeilerstärken. Sie geht bei einer flachen Länge der Bremsberge von 100 bis 180 m selten unter 6 und nicht über 10 hinaus.

Bei dem steileren Flözfallen auf den bisherigen Bausohlen der Grube Dechen sind die Bremsberge, da wo streichender Bau umgeht, fast allgemein zur Förderung mit Gestell und unterlaufendem Gegengewicht eingerichtet, wohingegen bei der flacheren Lagerung der Flöze der Abtheilung Heinitz die Bremsbergförderung ohne Gestell mit einfachen Scheibenbremsen bzw. mit Seil ohne Ende in Anwendung steht.

b) Schwebender Pfeilerbau.

Die sehr flache Lagerung der mittleren Flözpartie in der 4. Tiefbausohle der Grube Heinitz hat bei einem Flöz — Kofitz — in Verbindung mit der nur unbedeutenden Entwicklung von Schlagwettern Veranlassung zu schwebendem Pfeilerbau mit Handförderung gegeben.

Ueber der ersten Theilungstrecke in diesem Flöz wurden aus der Parallelstrecke in einer Entfernung von je 20 m schwebende Abbaustrecken angelegt. Das Flöz besteht aus 2 Bänken, welche durch ein Bergemittel von 10—25 cm Stärke getrennt sind.

Die Unterbank ist 60 cm, die Oberbank 40 cm stark. Das Einfallen des Flözes beträgt 4°. Die Abbaustrecken werden, je nach der Stärke des Bergemittels, 6 bis 8 m breit getrieben; Förderstrecke 1,60 m breit, 3 bis 5 m Bergewerksatz, 1 m Wetterzug. Sie erhalten eine flache Länge von 160 bis 180 m und werden

in Entfernungen von 25 m wechselweise durch Durchhiebe mit einander verbunden. Nachdem die Feldesgrenze erreicht ist, werden die Pfeiler streichend durchbrochen und in der Fallrichtung zurückgebaut. Die Belegung ist in den Abbaustrecken 4 Hauer und 2 Schlepper, beim Pfeilerrückbau 3 Hauer und 2 Schlepper.

c) Stoßbau.

In der Grube Dechen hat man das Flöz Aster im Ost- und West-Felde der 3. Tiefbausohle durch streichenden Stoßbau mit Bergeversatz gewonnen. Das Flöz besteht aus der 62 cm starken Oberbank, einer schwachen Lösung aus Schieferthon von 1 cm und der Unterbank von 87 cm, hat somit selbst keine Berge. Das Dach ist im Allgemeinen von guter Beschaffenheit und benutzte man diesen Umstand zu dem Versuche, die bei der Ausrichtung der 4. Sohle und bei den Unterhaltungsarbeiten in der 2. Tiefbausohle ersallenden Berge in die 20 m breit streichend zu Felde gehenden Abbaustöße zu verfüllen. Am oberen und unteren Ende dieser Stöße wurde eine Strecke für die Bergezufuhr bezw. für die Förderung nachgeführt. Auf jeder Bremsbergseite war jeweils nur ein Abbaustoß im Betriebe, dem erst nach Erreichung der Baugrenze ein anderer unter Offenhaltung einer Berge- und Förderstrecke folgte. Dieses Verfahren hat sich sehr bewährt. Es wurden vor jedem dieser Arbeitsstöße arbeitstäglich 40 t Kohlen gewonnen und die vollständige Ausgewinnung des Flöztes ohne jeglichen Abbauverlust erzielt.

d) Gemeinsamer Abbau zweier Flöze.

Im Querschlag III. Ost, 3. Tiefbausohle der Grube Dechen, ist das 0,9 bis 1,0 m mächtige, aus einer Kohlenbank bestehende Flöz Thielemann durch ein 1,40 m starkes Zwischenmittel von dem 1,20 m Kohle in zwei Bänken führenden Flöz Thielemann—Nebenbank getrennt. Das Mittel zwischen den beiden Flözen läßt sich in großen Bänken hereinschießen. Die Flöze wurden in diesem Feldestheil gemeinsam auf folgende Weise abgebaut.

Man ging von dem Bremsberg des liegenden Flöztes Thielemann—Nebenbank mit etwa 5 m breiten streichenden Abbaustrecken nach der Feldesgrenze vor. Diese Breite war erforderlich um das 1,40 m starke Zwischenmittel, welches in der 1,8 m breiten Förderstrecke mit hereingewonnen wurde, unter Berücksichtigung einer Wetterrösche zu versetzen. Nachdem mit den Abbaustrecken die Feldesgrenze erreicht war, wurden die Pfeiler auf Flöz Thielemann—Nebenbank mit etwa 4 bis 5 m Breite durchbrochen und mit deren Rückbau begonnen, wobei das Zwischenmittel abgestempelt wurde. Nach Fertigstellung des Durchbruches wurden die Stempel unter dem Zwischenmittel soweit als angängig wieder herausgenommen oder durch Anhauen zu Bruche gebracht. Das Zwischenmittel brach alsbald in großen Bänken entweder von selbst herein oder wurde mittelst leicht besetzter Bohrlöcher heruntergeschossen. Die gefallenen Berge blieben liegen und es wurde nun mit der Hereingewinnung des hangenden Flöztes Thielemann begonnen, indem dasselbe in der ganzen Pfeiler- und Abbaustrecken-Breite durchgebrochen wurde. Der Arbeitsstoß wurde durch auf die Bergebänke gestellte Stempel gesichert. Danach wurde ein etwa 5 m breiter Abschnitt wie zuvor auf dem Flöz Thielemann—Nebenbank zurückgebaut, das Zwischenmittel abgelassen und hierauf wieder das Flöz Thielemann geraubt.

Dieser Bau hat sich ebenfalls gut bewährt. Der Stückkohlenfall war dabei ein besonders reichlicher, da das Flöz Thielemann meistens in großen Stücken herein-

brach, welcher Umstand den allerdings unvermeidlichen Verlust einiger Grieskohlen reichlich weit machte.

e) Lösung mehrerer Flöze durch Abbauquerschläge.

Im Querschlagsfelde I West der Grube Dechen liegen die Flöze Thielemann, Thielemann—Nebenbank und Braun sehr nahe zusammen. Flöz Thielemann ist von Flöz Braun in söhliger Richtung gemessen 22 m, von Thielemann—Nebenbank hingegen nur 10,5 m entfernt. Die genannten Flöze werden durch einen gemeinschaftlichen Bremsberg, welcher auf dem liegendsten Flöze Braun aufgehauen wird, gebaut, indem die Flöze Thielemann—Nebenbank und Thielemann durch Abbauquerschläge mit den Abbananhieben auf Flöz Braun verbunden werden. Die Querschläge sind stets wie die Abbaustrecken einspurig und stellt sich das Meter beim Auffahren auf 20 bis 25 Mt. Der Abbau dieser Flöze geschieht mittelst streichenden Pfeilerbaues, welcher im Uebrigen Besonderheiten nicht aufweist, in der Weise, daß zuerst das hangendste Flöz Thielemann vollständig bis an den Bremschachtpfeiler abgebaut wird, ehe zum Bau des nächst liegenderen Flöztes Thielemann—Nebenbank und schließlich des Flöztes Braun geschritten wird.

f) Strebbau.

Im Allgemeinen sind die Flöze des Steinkohlenbergwerkes Feinitz für Strebbau mangels ausreichender Bergemittel zum Versatz und wegen der gebräuchlichen Beschaffenheit des Daches wenig geeignet. Neuerdings aber hat man auf dem Grossmann-Flöze der Grube Dechen im Querschlagsfelde I Ost, der 3. Tiefbauohle mit der systematischen Durchführung des streichenden Strebbaues mit abgesetzten Stößen begonnen. Das Flöz besitzt an dieser Stelle bei einem Einfallen von 23° eine Gesamtmächtigkeit von 2,70 m und besteht aus 4 durch ein schwaches oberes Bergemittel von 15 cm und ein stärkeres mittleres von 80 cm, sowie dem Schram von einander getrennten Kohlenbänken. Obgleich das Flöz hiernach nicht genügend Berge zum vollständigen Aussetzen der Strebe hat, so hat man sich doch zu der erwähnten Baumethode wegen des aus einem festen Thonschiefer bestehenden Daches entschlossen, weil die noch fehlenden Berge verhältnismäßig leicht und mit geringen Kosten von der oberen (2. Tiefbauohle) durch den Bremschacht beschafft werden können.

Die Strebstöße werden vom Fahrshacht aus 18 m breit genommen. Der entstandene Hohlraum wird bis auf den Fahrshacht, die Förder- und Berge-Strecken zwischen den einzelnen Stößen ganz versetzt. Längs diesen offen zu haltenden Strecken wird eine gute Bergemauer von 1,5 m Stärke aufgeführt, zu deren Herstellung das 80 cm starke Zwischenmittel ein reichliches Material liefert. Außerdem werden in Entfernungen von 10 zu 10 m Holzpfeiler aufgeführt. Die obere für den jeweiligen Strebstoß zur Bergezufuhr dienende Strecke wird 1,80 m breit im Bergeversatz ausgespart. Nachdem der erste Strebstoß einige Meter vorgeückt ist, läßt man einen zweiten u. s. w. folgen. Zum Abbau der ganzen 127 m betragenden flachen Feldeshöhe werden 7 Strebstöße von 18 m Breite und von 150 m streichender Länge erforderlich. Zur Zeit sind erst die drei untersten Strebstöße angesetzt. Die Kohलगewinnung des Flöztes erfolgt, indem der zwischen den unteren Kohlenbänken vorhandene Schram verhauen und sodann diese Kohlenbänke durch Keil- und Schieß-Arbeit gelöst werden. Alsdann wird das 0,70—0,80 m mächtige Zwischenmittel heruntergelassen, indem dasselbe an beiden Strebstrecken durch-

geschossen und in der Mitte des Strebs mit dem Brecheisen hereingewonnen wird. Das beim Niederkeilen der oberen Kohlenbänke mitfallende schwache Bergemittel muß durch Ausklauben in den Streben beseitigt werden. Die Leistung stellt sich auf den Kopf der vor den Streben beschäftigten Arbeiter für die wirklich verfahrene Schicht auf 1,5 t Kohlen.

Die Leistungen und Kosten bei der Kohलगewinnung beider Gruben sind naturgemäß ungeheuer verschieden. Sie hängen weniger von den Abbaumethoden als vielmehr in erster Linie von der Mächtigkeit der Flöze und der Härte der Kohle ab. Auch der Sprengstoff- und Holz-Verbrauch ist sehr schwankend. Die nachstehende Uebersicht enthält für einige Flöze entsprechende Angaben hierüber:

Wbe. Nr.	Namen der Flöze.	Förderung.	Gebautes Flözprofil.	Abbaustrecken bezw. Pfeiler.	Abbaubreite bezw. Pfeilerstärke.	Produktion pro Schicht.	Schwartz- u. Sicherheits-Pulververbrauch pro t Kohlen.	Zahl der Stempel auf 100 t Kohlen.	Bemerkungen.
		t			m	t	kg	Stück.	

I. Streichender Pfeilerbau.
a. Seinig.

1	Thiele	45 687	0,10	Abbaust.	2,50	2,000	0,174	20	Bei der Leistung sind die wirklich verfahrenen Schichten in Rechnung gebracht.
		137 061	0,10	Pfeiler	15	3,388	—	41	
2	Vorstel	41 125	0,40	Abbaust.	5	1,560	0,157	27	
		82 250	1,00	Pfeiler	15	2,714	0,046	50	
3	Thielemann	3 875		Abbaust.	5	1,566	0,164	15	
		8 751	0,95	Pfeiler	16	2,000	0,066	25	
4	Aster	8 245	0,62	Abbaust.	2,50	2,105	0,126	12	
		41 464	0,98	Pfeiler	15	3,703	0,042	26	

b. Dechen.

5	Grolmann	22 101	0,15	Abbaust.	5	1,279	0,328	72
			0,65					
6	Gneisenau	15 893	0,30	Abbaust.	2	1,336	0,178	43
		3 941	0,40					
		0,40						
			0,10					

Gfde. Nr.	Namen der F i s t e.	Förde- rung. t	Gebautes F i s t p r o f i l.	Abbau- strecken begw. Pfeiler.	Abbaufreundbreite begw. Pfeilerstärke. m	Hauerzeitung pro Schicht. t	Schwarz- u. Sicherheits- Fäbverbranch pro t Kohlen. kg	Zahl der Stempel auf 100 t Kohlen. Stück.	Bemer- kungen.
7	Blücher	65687		Abbaustr. Pfeiler	2	2,789	0,184	25	Lösung der 3 Fische durch Ab- bauquer- schläge.
		56664			10	3,689	0,104	17	
8	Thielemann	25220		Abbaustr. Pfeiler	5	1,615	0,481	55	
		50145			15	2,792	0,242	77	
9	Thielemann Rebbl.	11260		Abbaustr. Pfeiler	5	1,209	0,315	55	
		22726			15	1,580	0,113	75	
10	Braun	8680		Abbaustr. Pfeiler	5	1,065	0,589	75	
		2300			12	1,623	0,213	50	

II. Streichender Strebbaun (Dedjen).

11	Großmann	1831	—	Strebe	18	1,541	0,201	3
----	----------	------	---	--------	----	-------	-------	---

III. Streichender Stoßbaun (Dedjen).

12	Äßer	16102		Stoß	20	3,077	0,043	15
----	------	-------	--	------	----	-------	-------	----

IV. Schwebender Pfeilerbaun (Dedjen).

13	Rostig	17271		Abbaustr. Pfeiler	2	2,000	0,124	20
		86356			12	2,628	0,074	24

Im Durchschnitt des Jahres 1896 stellte sich die tägliche Leistung auf einen eigentlichen Grubenarbeiter, einschließlich der bei der Verladung über Tage beschäftigten Arbeiter auf 1,078 t, auf den Kopf der Belegschaft auf 0,788 t.

3. Grubenausbau.

Die älteren Schächte beider Grubenabtheilungen, insbesondere die Heinizschächte I—IV und die Dechenschächte I und II besitzen rechteckigen Querschnitt; die neueren, vornehmlich der Wetterversorgung dienenden Schächte, sowie der Dechenschacht III besitzen eine kreisförmige Schachtscheibe. Sämmtliche Schächte sind, soweit das Deckgebirge reicht und das Abhalten der Tagewasser es erforderte, ausgemauert, im Allgemeinen bis etwa 15 m unter der Hängebank. Um Uebrigens weist der Schachtausbau eine sehr große Mannigfaltigkeit auf. Nicht einmal in ein und demselben Schachte ist der Ausbau ein gleichmäßiger. Diese Erscheinung ist wohl mehr in der stückweise von Sohle zu Sohle erfolgten Herstellung der Schächte und den schwankenden Preisen des Ausbaumaterials, weniger wohl in den wechselnden Druckverhältnissen des durchteuften Gebirges begründet. Die älteren Schächte stehen zumeist in Mauerung, die in manchen Theilen mit der Bolzenschrotzimmerung abwechselt. Einstriche, Fahrten, Ruhe Bühnen sind bei ihnen aus Eichenholz gefertigt. Beispielsweise hat der Dechenschacht II einen rechteckigen Querschnitt mit stirn förmigen Scheibenmauern aus Bruchsteinen von Tage aus bis zur halben Saarsohle, von da aus sieht er bis zur Saarsohle in Bolzenschrotzimmerung, worauf dann bis zur 3. Tiefbau-sohle Backsteinmauerung und von hier bis zur 4. Tiefbau-sohle wieder Bolzenschrotzimmerung folgt. Die Herstellungs- und Ausbau-Kosten für das 80 m lange Stück des Schachtes zwischen der 3. und 4. Sohle haben für das Meter 554 Mk. betragen.

Der Heinizschacht II ist von Tage aus bis zur Saarsohle in Mauerung aus Bruchsteinmüllons, von da bis zur 4. Tiefbau-sohle in Bolzenschrotzimmerung gesetzt. Das laufende Meter Schacht hat einschließlich Material und Arbeitslohn 405 Mk. gekostet.

Die Schächte mit kreisförmigem Querschnitt besitzen ebenfalls gemischten Ausbau. Zum Theil sind dieselben ausgemauert, zum Theil mit Eisenzimmerung versehen.

Der Geishefeschacht der Abtheilung Heiniz von 4,5 m lichter Weite ist mit eisernen Ringen aus U-Eisen verbaut. Der Schachtstoß wird durch Blechtafeln gesichert. Einstriche, Fahrten und Bühnen sind hier ebenfalls aus Eisen hergestellt. Das Meter Schacht hat 580 Mk. einschließlich Material und Arbeitslohn gekostet.

Der als einziehender Wetterschacht von 5 m lichter Weite dienende Moseleschacht der Grube Dechen wird in dem Theile von der 3. bis zur 4. Tiefbau-sohle (80 m) ausgemauert und daneben einen eisernen Ausbau erhalten, der sich unter folgenden Voraussetzungen für das laufende Meter auf nur 25 Mk. an Materialkosten stellen wird. Alle 4 m liegen in gußeisernen Mauerstufen, 4,29 m lange Einstriche aus U-Eisen N. P. 20, an welchen die Ruhe Bühnen aus 6 mm starkem Riffelblech, 1310×1260 mm groß, nebst eisernen Schachtfahrten befestigt sind.

Der Dechenschacht III mit einem lichten Durchmesser von 5,65 m ist bis 15 m unter der Hängebank mit Bruchsteinmüllons ausgemauert. Hieran schließt sich bis zur 3. Tiefbau-sohle ein Ausbau mit eisernen Schachtringen. Zur Verkleidung

des Schachstößes dient Verpfählung. Einstriche, Fahrten und Bühnen bestehen in diesem Theile des Schachtes aus Eichenholz. Von der 3. bis zur 4. Tiefbau sohle ist der Schacht in Backsteinmauerung gesetzt. Einstriche, Fahrten und Bühnen sind hier aus Eisen. Das in den Jahren 1892/93 erfolgte Ueberbrechen dieses Schachtes von der 4. nach der 3. Sohle mit 2 m Länge und 2 m Breite erforderte einschließlich der Nothzimmerung 117,50 Mk. für das Meter. Das Nachreißen des Schachtes stellte sich einschließlich der Nothzimmerung für das Meter auf 318,50 Mk. Die alsdann bewirkte Ausmauerung von der 4. nach der 3. Sohle kostete an Material und Arbeitslohn noch 479,00 Mk., sodaß sich die Gesamtkosten für diesen Theil des Schachtes für das Meter einschließlich Material der Einstriche, Fahrten, Bühnen auf 915,00 Mk. belaufen haben.

Besonders bemerkenswerth ist der ebenerwähnte Dechenschacht III wegen der Eintheilung der Schachtscheibe und der Mannigfaltigkeit der Ausnutzung derselben. Der Schacht dient hauptsächlich zum Einhängen von Holz und sonstigen Materialien nach allen betriebenen Tiefbau sohlen hin, sodann als Hilfsförderschacht, ferner zur Aufnahme der Dampfzuleitung für die große unterirdische Wasserhaltungsanlage in der 4. Tiefbau sohle nebst der zugehörigen Druckleitung. Außerdem befindet sich das Pumpengestänge und die Steigrohrleitung einer zur Reserve dienenden oberirdischen Wasserhaltungsmaschine Woolf'schen Systems darin. Ferner ist die Trinkwasserleitung für einen unterirdischen Pferdestall, die Preßluftleitung der Grube und in dem Theile von der 2. nach der 4. Sohle die Spritzwasserleitung darin eingebaut. Der Schacht ist daher seinen vielseitigen Zwecken entsprechend in ein Transporttrum, 2 Pumpentrümmer, 1 Fahrtrum und 2 Fördertrümmer eingetheilt.

Bezüglich der Eintheilung der Schachtscheibe bei den übrigen Schächten der beiden Gruben sei auf die beigegebene Karte hiermit verwiesen.

Beim Ausbau von Querschlägen und Strecken werden eiserne Streckengestelle nicht mehr in dem Maße wie früher verwendet, da dieselben für druckhafte Gebirgsverhältnisse, welche sich bei dem Bau der nahe zusammen liegenden Flöze der Heinitzer Fettkohlenpartie geltend machen, wenig geeignet sind.

Abgesehen von der nur selten, nämlich bei starkem Druck in sprunghaftem Gebirge nothwendig werdenden Streckenausmauerung ist man allgemein wieder zur Zimmerung mit Eichen- und Nadelholz zurückgekehrt. Querschläge und Strecken, welche sehr lange offen erhalten werden müssen, wie die Hauptförder- und Wetter-Querschläge und Wasserlöschungstrecken, werden fast immer in Eichenholzzimmerung gestellt. Beim Grundstreckenbetrieb wendet man bei starkem Druck ThürstocZimmerung aus starkem Nadelholz an. Dasselbe ist der Fall bei der Herstellung von Bremsbergen und einfallenden Strecken, wo maschinelle Förderung ungeht.

Zur besseren Erhaltung der bei der Zimmerung verwandten Hölzer, insbesondere der Nadelhölzer, für Strecken im ausziehenden Wetterstrom und ferner für Stellen, an denen die Hölzer zum Theil im Wasser stehen, hat man dieselben mit einem Anstrich von Carbolineum versehen und damit bis jetzt recht günstige Erfahrungen gemacht. Die Kosten der mit Carbolineum getränkten Nadelholzstempel in den Längen zwischen 2,0 und 3,0 m und 20—24 cm Durchmesser betragen durchschnittlich nur 13 Pfg. mehr als die der rohen Stempel.

Wie direkte Beobachtungen ergeben haben, weisen erstere aber unter sonst gleichen Verhältnissen eine mindestens doppelt so lange Dauer auf wie letztere.

Die Kosten des Ausbaues in doppelspurigen Querschlägen und Strecken für 1 lfd. Meter betragen:

1. bei Thürstockzimmerung aus Eichenholz mit Verpfählung etwa	12,00 Mk.
2. ohne Verpfählung	5,50 "
3. bei der gleichen Zimmerung aus Nadelholz mit Verpfählung	8,40—9,00 "
4. ohne Verpfählung	2,50—3,00 "

Die Löhne für das Stellen der Zimmerung liegen beim Auffahren der Strecke mit im Bedinge. In besonderen Fällen werden für das Einbauen einer ganzen Thürstockzimmerung mit Verpfählung 6,00 Mk. bezahlt.

4. Förderung.

a) Streckenförderung.

Die Förderung auf söhligler oder auf schwach ansteigender Bahn wird unter Tage theils durch Pferde, theils maschinell bewirkt. Schlepperförderung kommt nur ganz lokal vor. Auf einen guten Zustand der Förderbahnen wird besonderer Werth gelegt. Dieselben weisen in den Querschlägen und Hauptförderstrecken ein bestimmtes gleichmäßiges Ansteigen auf, meist 1:500, welches nur in den Kurven derjenigen Strecken, wo maschinelle Förderung umgeht, geändert wird.

Die Gestängebahnen werden in den Hauptstrecken und Bremsbergen durch Schienen nach Profil 3 mit Eichenholzschwellen gebildet. In den streichenden Abbaustrecken kommen Schienen nach Profil 4 mit Buchenholzstegen zur Anwendung. Die Spurweite beträgt 67 cm.

Das Gewicht eines laufenden Meters Schiene beträgt bei Profil 3 11 kg, bei Profil 4 5,75 kg. Für die Pferdeförderung werden die Räume zwischen den Schienen mit Kohlenandstein ausgefüllt. In den Strecken mit maschineller Kettenförderung werden in die Mitte der Gestängebahnen noch Bohlen aus Nadelholz eingelegt, um das Abschleifen der Ketten zu verringern.

Die Wasserrösche liegt in den Querschlägen gewöhnlich in der Mitte und ist mit einem starken Bohlenbelag versehen, in den Grundstrecken liegt sie am unteren Streckenstoß und wird nur eine trockene Scheibenmauer an der der Förderbahn zugekehrten Seite aufgeführt.

Kosten für 1 lfd. m doppelspuriger Förderbahn:

a. nach Profil 3 mit Laschen,

1. mit Eichenholzstegen, Pflasterung, gemauerter Rösche aus Kohlenandstein in der Mitte	10,86 Mk.
2. mit Eichenholzstegen, Pflasterung, seitlicher Rösche	10,56 "

b. nach Profil 4, ohne Laschen,

mit Buchenholzstegen, ohne Pflasterung und Rösche 3,80 Mk.

Die Kasten der auf beiden Gruben gebräuchlichen Förderwagen haben einen Inhalt von 0,6 cbm und fassen $\frac{1}{2}$ t Kohlen. Das Gewicht eines Förderwagens der Grube Dechen setzt sich, wie folgt zusammen:

Holzkasten (Boden aus Eichenholz)	86 kg.
Eisenbeschlag nebst Schrauben	142 "
2 Stück compl. Radfäße	102 "
	zusammen 330 kg.

Die Kosten eines solchen Förderwagens belaufen sich auf 77 Mk.

Das Gewicht und die Kosten eines Förderwagens sind auf Grube Heinitz etwas höher wegen der Zubehörtheile, welche die maschinelle Förderung daselbst erfordert.

Im Allgemeinen werden bei den Förderwagen gewöhnliche Schmierbüchsen angewendet. Die geschlossene Schmierbüchse verengt sich an beiden Enden zu den Achsenlagern für die Räder. Von den 4 Rädern des Wagens sind je 2 wechselständig auf die Achsen festgekeilt, während die beiden anderen lose darauf laufen. Das Material der Räder ist Temperguß.

Vielfache Versuche mit patentierten Radfäßen und Schmierbüchsen haben sich nicht bewährt.

a. Schlepperförderung.

In der Theilungsstrecke Flöz Kostiz der Grube Heinitz findet in Verbindung mit der schwebenden Abbaumethode Schlepperförderung statt, welche sich von den schwebenden Abbaustrecken bis zum seigeren Bremschacht bewegt. Die Kosten für dieselbe sind in dem Abbaustrecken- und Pfeiler-Gebinde mit enthalten. In den Grundstrecken kommt sie nur auf kurze Entfernungen vor.

β. Pferdeförderung.

Die Pförderung mittelst Pferden besitzt, ungeachtet der auf Grubenabtheilung Heinitz betriebenen maschinellen Kettenförderung, noch sehr große Bedeutung, indem daselbst etwa $\frac{2}{5}$ der Förderung und auf Grube Dechen die Gesamtförderung nach den Hebeschächten mittelst derselben bewirkt wird.

Die Zahl der auf beiden Gruben unter Tage beschäftigten Pferde betrug im verfloßenen Jahre 109 Stück, wovon auf Abtheilung Heinitz 81, auf Grube Dechen 28 entfielen.

Die Förderung ist einem Unternehmer in der Weise verdungen, daß derselbe nur die Pferde, die Grube auf eigene Kosten die Pferdeknechte stellt. Letztere stehen im Schichtlohn. Die Leistung pro Stunde Förderzeit und Pferd bewegte sich zwischen 5 und 6 tkm.

Zur Unterkunft der Pferde sind von der Grube umfangreiche Stallungen über und unter Tage eingerichtet.

Die Kosten für die Wartung der Pferde vor und nach beendeter Schicht liegen dem Unternehmer ob.

γ. Maschinelle Streckenförderung.

Der größte Theil der Förderung der Grubenabtheilung Heinitz, nämlich die ganze Förderung aus den hangenden Flözen, wird durch eine in der 3. und 4. Tiefbauzohle eingerichtete maschinelle Kettenförderung besorgt, welche während der Früh- und Nachmittags-Schicht dem Heinitzschacht IV zufördert. Dieselbe besteht aus der 1540 m langen Horizontalförderung in der 3. Sohle, welche vom Heinitzschacht Nr. IV über eine Richstrecke nach dem Quer Schlag III West und in letzterem

bis zum Flöge Wrangel der hangenden Gruppe geführt ist und der auf diesem Flöge befindlichen 600 m langen, durchschnittlich 8° geneigten Streckenförderung von der 3. nach der 4. Tiefbaufohle. Die Kettenstärke beträgt 25 mm, der Wagenabstand 18 m und die Kettengeschwindigkeit 2 bis 2½ m pro Sekunde. Der Antrieb der Kette erfolgt durch eine in der Nähe des Heinigshachtes I in der 3. Tiefbaufohle aufgestellte Zwillingdampfmaschine von 450 mm Cylinderdurchmesser und 900 mm Hub. Der zum Betriebe der Maschine erforderliche Dampf wird im Kesselhause bei den Heinigshächten I und II auf 6 Atmosphären Spannung erzeugt. Zur Dampfführung diente bis vor Kurzem eine 210 mm weite Rohrleitung im Heinigshachte I, welche neuerdings durch eine gut isolierte Leitung von nur 130 mm lichter Weite ersetzt ist.

Die Maschine arbeitet ohne Condensation, der Abdampf derselben wird im Heinigshacht I ausgeblasen, woselbst er den ausziehenden Wetterstrom verstärken hilft. Die neben der vorstehend skizzierten Kettenförderung bis vor Kurzem in der 3. Tiefbaufohle noch betriebene und dem Heinigshachte III zufördernde zweite Kettenförderungsanlage, welche ursprünglich für die Förderung aus dem Querschlagsfelde V West in der 3. Sohle bestimmt war und nachher durch eine bei diesem Querschlag befindliche einfallende Strecke auf Flöy Wrangel nach der 4. Tiefbaufohle verlängert worden war, (zulezt 2850 m Förderlänge) mußte nach mehrfachen Wandlungen in der Konstruktion der maschinellen Details schließlich wegen des immer stärker auftretenden Gebirgsdruckes ganz abgeworfen werden.

Die Leistung, Betriebs- und Unterhaltungskosten der gegenwärtig betriebenen Kettenförderung sind für das Jahr 1896 folgende gewesen.

Es haben betragen:

1. Die Förderung bei einer Förderlänge in der 3. Tiefbaufohle von	1540 m = 202 951,5 t
in der 4. Tiefbaufohle von 2140 "	= 241 072,5 " 444 024 t;
2. Die Leistung in tkm	828 440,47 t;
3. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten:	
a) an Löhnen und Material	40 409,68 Mk.
b) " Kosten der Dampferzeugung und Kesselunterhaltung	29 971,52 "
	<u>zusammen 70 381,20 Mk. ;</u>
4. Förderkosten pro tkm	8,50 Pfg.

Es steht zu erwarten, daß die Betriebsergebnisse nach dem im November 1896 erfolgten Umbau der Dampfzuleitung sich besser gestalten werden.

b. Bremsbergförderung.

a. Förderung in flachen Bremsshächten.

Die beim streichenden Abbau vorkommende flache Bremsbergförderung wird je nach dem stärkeren oder geringeren Einfallen mit oder ohne Gestell betrieben. Die Bremsberge sind dementsprechend ein- oder zweiräumig aufgehauen.

Auf Grube Heinig ist die Fördermethode mit Seil ohne Ende vorherrschend; die Seilscheiben sind horizontal verlagert, bestehen aus Gußstahl und haben 1,2 m Durchmesser. Das 13 mm starke Seil aus Gußstahl wird 1½ bis 2 Mal um die

Scheiben gechlungen. Das Anschlagen der Wagen geschieht in bekannter Weise mittelst Kette und Seilklemme.

Die Bremsberglängen bewegen sich zwischen 150 und 250 m. Die Zahl der in einem solchen Bremsberge auf- und abwärtsgehenden Wagen schwankt zwischen 5 und 7. Der Abstand zweier aufeinander folgenden Wagen beträgt mindestens 20 m. Die Leistung erreicht unter günstigen Umständen 200 t in der Schicht.

Auf Grube Dechen ist die Bremsbergförderung mit Gestell und unterlaufendem Gegengewicht zumeist in Anwendung, vereinzelt kommt auch Förderung ohne Gestell mit nebenlaufendem Gegengewicht, sowie direkte Wagenförderung in zweitrümmigen Bremsbergen ohne Gegengewicht vor.

In allen diesen Fällen handelt es sich um nicht sehr große, öfters wechselnde Förderlängen und Leistungen. Bei Förderung mit Gestell und unterlaufendem Gegengewicht, sowie bei der zweitrümmigen Förderung können bei einer Bremsberghöhe von 120—150 m, 20° Einfallen desselben, 100—125 t in der Schicht abgebremst werden, bei der Fördermethode mit nebenlaufendem Gewicht entsprechend der geringeren Leistung des einflügelig belegten Bremsbergfeldes nur 60—75 t.

Ueber die Kosten der Bremsbergförderung für 1 t Kohlen lassen sich genaue Angaben nicht machen, weil dieselben ganz oder größtentheils mit in dem Abbaugebirge enthalten sind.

Den Transport der vollen und leeren Wagen vom und zum Bremsberg, bezw. von und zu den Anhängepunkten der Pferde- oder maschinellen Förderung besorgen besondere Abzieher (jüngere Schlepper) im Schichtlohn.

β. Förderung in seigeren Bremschächten.

Außer den eben besprochenen flachen Bremschächten stehen auf Grube Heinitz stationäre, seigere Bremschächte in Gebrauch, welche als Sammelbremsberge bezeichnet werden können, indem ihnen die Aufgabe zugewiesen ist, die auf höher gelegenen Theilstrecken aus mehreren Bremschachtfeldern zusammenkommende Förderung nach der Tiefbausohle, in Heinitz also der 4., zu vermitteln. Sie sind daher stets in der Nähe des Förderquerschlags niedergebracht und durch Umbruchsorter mit demselben verbunden.

Die Vorzüge der seigeren Bremschachtförderung sind bei den überaus flachen Lagerungsverhältnissen und den daraus resultierenden großen querschlägigen Förderlängen der Grube Heinitz gegenüber den ersterwähnten flachen Schächten ganz bedeutende. Sie vermeiden die sonst unumgängliche, für die obersten Theilstrecken der hangenden und mittleren Flözpartie ungeheuer werdende Umförderung, verursachen kaum nennenswerthe Unterhaltungskosten, sind sehr billig im Betriebe und besitzen sozusagen eine unbegrenzte Leistungsfähigkeit.

Auf Grube Heinitz stehen zur Zeit in der 4. Tiefbausohle 3 solcher blinden Schächte in Betrieb, je einer am Westquerschlag und am Hauptquerschlag, welche die Förderung aus den querschlägig miteinander verbundenen Flözen Thiele und Vorstel vermitteln und noch ein weiterer Schacht am Hauptquerschlag, durch welchen die Förderung aus den Flözen Mostiz und Gneifenau der mittleren Flözgruppe besorgt wird.

Diese Bremschächte haben rechteckigen Querschnitt von 5 m Länge und 2 m Breite und sind mit Bolzenschrotzimmerung ausgebaut. Die Fördergestelle nehmen

1 Wagen auf. Der letzterwähnte Schacht ist ein Doppelbremschacht, insofern er in dem Theile von Flöz Gneisenau bis zur 4. Sohle vierträummig hergestellt ist, um gleichzeitig von beiden in Bau stehenden Flözen fördern zu können. Die Leistung dieses Bremschachtes erreicht in der Schicht mit Leichtigkeit 500 t. Die feigere Förderhöhe schwankt zwischen 60 und 68 m.

An Betriebskosten ergeben sich in der Schicht für den Doppelschacht:

a. Löhne für 2 Bremsler	à 3,50 Mk. =	7,00 Mk.
b. " " 2 Signalgeber	" 2,50 " =	5,00 "
c. " " 6 Abzieher	" 2,00 " =	12,00 "
d. für Abnutzung der Förderseile		= 0,60 "
e. " Schmiermaterial, Reparatur an den Bremscheiben, Gestellen, durchschnittlich		= 1,00 "

Summe Betriebskosten pro Schicht 25,60 Mk.

für die Tonne bei obiger Leistung also etwa 5 Pfg.

c. Förderung in einfallenden Strecken.

Die Förderung in einfallenden Strecken aufwärts, welche nur bei vorübergehend betriebenen Unterwerksbau und sonst nur beim Niederbringen dieser Strecken selbst eine Rolle spielt, geschieht theils mittelst Pferden, theils maschinell. Im letzteren Falle dienen als Motoren mit Preßluft getriebene Lufthaspel.

Bei der Pferdeförderung zieht das Pferd, mit einem leeren Wagen an dem an der oberen Anschlagsbühne über eine Bremscheibe laufenden Seile abwärts gehend, einen beladenen Wagen gleichzeitig aufwärts, während es den Weg aufwärts leer zurücklegt. Diese Methode kann daher als rationell kaum bezeichnet werden und ist soweit zugänglich durch die maschinelle Haspelförderung ersetzt.

Die Haspel werden mit Preßluft von 3—3½ Atmosphären Nutzdruck betrieben; sie besitzen 2 schrägliegende Cylinder von 160 mm Durchmesser und 140 mm Hub und vermögen bei einem Einfallen der Strecke von 21° eine Bruttolast von 1100 kg zu fördern.

Die Kosten eines solchen Haspels betragen 2340 Mk.

Die Compressoren zur Erzeugung der Preßluft sind älterer Bauart, theils als sogenannte Naßcompressoren, theils als trockene Compressoren konstruirt. Die Grube Heinitz besitzt eine aus 2 Naß- und 1 Trocken-Compressor bestehende Anlage bei Heinitzschacht III, ferner einen kleineren Compressor bei der Geisheckschachtanlage; die Preßluft für Grube Dechen wird durch 2 nasse Compressoren erzeugt.

d. Schachtförderung.

Die Heinitzschächte III und IV fördern von der 3. Tiefbausohle aus 245 m, Heinitzschacht II aus der 4. Tiefbausohle aus 329 m Tiefe. Der Geisheckschacht hat die Förderung nur von der 4. nach der 3. Sohle zu heben. Das Einlassen von Holzmaterialien etc. geschieht für die 3. Sohle im Heinitzschacht III, für die 4. Sohle im Geisheckschacht.

Die Kohlenförderung findet in allen genannten Schächten auf der Früh- und Nachmittags-Schicht, Bergförderung indeß nur während der ersteren statt.

Auf Grube Dechen findet gegenwärtig die Kohlen- und Berge-Förderung durch den Dechenschacht I von der 3. Tiefbaufohle (240 m) auf 2 Schichten statt. Dechenschacht II ist wegen Erneuerung der gesammten Fördermaschinenanlage zur Zeit außer Betrieb. Er ist dazu bestimmt die definitive Förderung aus der 4. Tiefbaufohle zu übernehmen, welche jetzt aushülfsweise durch Dechenschacht III bewirkt wird. Letzterer dient, wie früher schon erwähnt, als Materialeinhängeschacht für die Grube.

Nachstehend ist eine tabellarische Uebersicht über die wesentlichsten Einrichtungen der Förderanlagen beider Gruben gegeben:

Uebersicht

über die

Einrichtungen der Förderschächte.

Uebersicht über die Ein-

Laufende Nummer.	Bezeichnung des Schachtes	Schachtquerschnitt	D a m p f m a s c h i n e										Seil- scheiben		Förderseil		
			Jahr der Aufstellung	Situation		Dimensionen				Dampfspannung in den Riefeln angewandte		Effektive Pferdestärke	Seilfordurchmesser		Material	Bruchbelastung pro qmm	Gewicht pro lb. m
				Entfernung der Seilfor- schle vom Schachtmittel	Höhe der Seilfor- schle über der Hängebank	Cylinderdurchmesser	Kolbenhub	Entfernung der Cylinders- mittel	Atm.	Dampfdruck	Seilform		Durchmesser	Höhe der Seilscheibenschle über der Hängebank			

a. A b t h e i l u n g

1	Heinrichschacht Nr. II		1894	47,03	13,8	1250 900	1600	6800	6	5,5	400	6	3,76	25	Ziegel- gussstahl	120	6,8
2	Desgl. Nr. III (dient als Aus- hülfschacht)		1876	28,4	7,9	850	2000	4400	6	5,5	1080	5,50	3,76	21,3	do.	120	5,7
3	Heinrichschacht Nr. IV		1883	40,88	in gleicher Höhe	850	1600	5800	6	5,5	990	5	3,76	13,5	do.	120	5,7
4	Geisbedschacht (dient als Aus- hülfschacht)		1887	16,4	0,685	380	600	3600	6,5	6	100	1,40 3,00	2,20	15,9	do.	120	3,35

b. A b t h e i l u n g

5	Dehenschacht Nr. I		1875	21	6,76	765	2000	5550	4	4	330	5,65	3,76	9,40	Ziegel- gussstahl- draht	125	6,08
6	Dehenschacht Nr. II		1897	31,50	7,0	1250 900	1600	6800	6,5	6,5	400	6,0	4,0	21,0	do.	125	6,80
7	Dehenschacht Nr. III		1895	45,75	1,87	405	1000	3800	6	6	70	2,2	2,0	9,0	do.	125	2,17

richtungen der Förderschächte.

Zahl der Erzen Gesamtzahl der Wagen Die 2 Wagen stehen neben, hinter, übereinander	Förderkorb				Führung		Leistung im Jahre 1896								
	Belastung				Material	des Förder- korbs	Förderseife	Mittlere Seilgeschwindigkeit	Dauer eines Treibens	Dauer des Anschlagens	Gesamtdauer eines Treibens	Förderzeit pro Tag	Wirtliche tägliche Förderleistung (Kohlen und Berge)	Wirtliche Leistung i. d. Stunde Förderzeit (Kohlen und Berge)	Wirtlich erzielte Maximalleistung pro Stunde
	Kapazität bei der Kohlenförderung	Gewicht der Wagen	Summe der Bruttolast	Gewicht des belasteten Förderkorbes											
	kg	kg	kg	kg											

Deinitz.

2	4	neben	2000	1400	3400	6075	Eichenholz	zweijetig	330	7,33	45	15	60	14	769,4	65,88	120
2	4	"	2000	1400	3400	6075	"	"	245	7,1	35	15	50	7	632,9	56,60	140
2	4	"	2000	1400	3400	6075	"	"	245	7,5	33	15	48	14	1414	89,70	150
1	1	1 Wagen	500	350	850	2090	Drahtseil	"	80 347)	5,5	18) 48)	7	25) 55)	20	399,8	20	83) 18)

Dechen.

2	4	neben	2000	1340	3340	6351	Eichenholz	"	240	7	34	17	51	15	1546	103	140
2	4	"	2000	1340	3340	6351	"	"	320	Kommt zu Anfang 1897/98 in Betrieb.							
1	1	"	500	335	885	2065	"	"	317	6,3	50	15	65	8	57	7,1	36,7

Zur Erläuterung und Ergänzung sei noch Folgendes erwähnt:

Sämmtliche Fördereschächte der Grube Heinitz besitzen eiserne Seilscheibengerüste, welche mit Ausnahme des bei Heinitzschacht III befindlichen auch freistehend ausgeführt sind. Die geringste Höhe der Seilscheibenachsen über der Hängebank findet sich bei dem, wie hier erwähnt sein mag, ältesten im Saarbrücker Bezirke in Eisen ausgeführten Seilscheibengerüst des Heinitzschachtes IV mit 12,00 m, die entsprechende größte Höhe mit 26 m hat dasjenige bei Heinitzschacht III. Die horizontale Entfernung vom Schachtmittel bis zur Seilforbachse ist bei fast allen Hauptförderanlagen eine bedeutende, indem dieselbe nicht unter 21 m bei den Dechenschächten I und II, dagegen bei den Heinitzschächten III, IV und II 26,5 bezw. 39,0 bezw. 45,15 m beträgt.

Die Erneuerung der in Holz ausgeführten und in massive Förderthürme eingebauten Seilscheibengerüste der Abtheilung Dechen hat erst kürzlich begonnen, indem der Dechenschacht II nach Beseitigung des steinernen Förderthurms ein 21 a. hohes, freistehendes Gerüst erhalten hat. Die von 3,76—4,00 m Durchmesser haltenden Seilscheiben, deren Konstruktion — gußeiserne Nabe und desgleichen Kranz mit schmiedeeisernen Speichen — im Uebrigen Besonderheiten nicht aufweist, sind bei sämmtlichen Anlagen nebeneinander verlagert.

Die Fördermaschinen sind daher so aufgestellt, daß die Seilforbachse parallel zur Längsachse der rechteckigen Schächte verläuft. Sämmtliche Fördermaschinen auf beiden Gruben sind als liegende Zwillingmaschinen mit gesteuerten Ventilen, zum Theil wie diejenigen bei Heinitzschacht II und neuerdings bei Dechenschacht II als Verbundmaschinen ausgeführt. Die äußere Steuerung wird überall mittelst Couliße bewirkt. Die Fördermaschinen sind mit Dampf- und Hand-Bremsen versehen und treten erstere zum Theil beim Uebertreiben des Korbes von selbst in Wirksamkeit.

Die Seilkörbe sind bei allen Anlagen cylindrisch, überall getrennt und jeder für sich verstellbar. Die älteren Anlagen haben noch 3, die neuen Maschinen nur mehr 2 Seilforbachsenlager.

Bei der Schachtförderung stehen ohne Ausnahme Rundseile in Anwendung.

Das Material ist zur Zeit überall Tiegelgußstahl. Der Seildurchmesser schwankt bei den Hauptförderschächten von 38 bis 43 mm, die Anzahl der Drähte von 114 bis 133, das Gewicht eines laufenden Meters Seil von 5,7 bis 6,8 kg.

Die Aufstiegedauer beträgt $1\frac{1}{2}$ —2 Jahre bei den Hauptschächten. Der Seilanschluß der Förderkörbe wird mittelst Königsstange bewirkt, welche mit dem Korb durch eine Schraubenfeder elastisch verbunden ist. Die Seilbefestigung erfolgt durch Seilklösser. Im Falle eines Bruches der Königsstange treten 2 Sicherheitsketten in Anwendung, welche alsdann die Verbindung zwischen Korb und Seil herstellen. Fangvorrichtungen und Seilausgleichungen sind nirgends mehr vorhanden. Als Material zur Anfertigung der Förderkörbe dient zumeist Flußeisen in Verbindung mit Schweißeisen. Dieselben sind bei den Hauptförderschächten sämmtlich zweibödig für je 4 zu 2 nebeneinander stehenden Förderwagen eingerichtet.

Als Aufschlagvorrichtungen für die Förderkörbe an der Hängebank stehen verschiedene Systeme in Gebrauch. Die neuerdings am meisten bei den hiesigen Fördereschächten angewandte Art ist die der Firma Daniel und Lueg zu Düsseldorf-Gräfenberg patentierte Konstruktion.

Als Schachtverschlüsse dienen an den Hängebänken außer Vorlegestangen Gitterthüren, die bei fast vollständiger Gewichtsausgleichung von Hand bewegt werden.

Bezüglich der Förderleistung während des Jahres 1896 stehen der Dechenschacht I und der Heinitzschacht IV bei Weitem oben an unter den hiesigen Förderanlagen. In dem ersteren wurden bei einer täglichen Förderzeit von etwa 15 Stunden 1546 t Kohlen und Berge aus 240 m Teufe bewältigt, die wirkliche Durchschnittsleistung in der Stunde hat 103 t betragen.

Während der Hauptförderzeit sind Stundenleistungen von 140 t aus dieser Teufe nichts seltenes.

Heinitzschacht IV hat im verflossenen Jahre aus 245 m Teufe bei einer täglichen Förderzeit von 14 Stunden 1414 t Kohlen zu Tage gehoben und als Maximalleistung in der Stunde öfters bis zu 150 t aufzuweisen. Die Gesamtdauer eines Treibens ist bei beiden Schächten nahezu die gleiche, 50 und 51 Sekunden.

Aus der nachstehenden Tabelle sind die Kosten der Schachtförderung bei den verschiedenen Schächten der beiden Gruben zu ersehen.

	Heinitzschacht II 330 m		Heinitzschacht III 245 m		Heinitzschacht IV 245 m		Geisheckschacht 80 346 m		Dechenschacht I 240 m		Dechenschacht III 317 m	
A. Förderung t	230 060,9		190 494		425 623		120 361		463 983		17 222	
B. Leistung tkm	75 920,1		47 623,5		106 405		12 083,4		111 335,9		5 459,4	
C. Betriebskosten:	M.	Sp.	M.	Sp.	M.	Sp.	M.	Sp.	M.	Sp.	M.	Sp.
1. Maschinenwartung u. Reparatur einschl. Material	8 379	84	6 613	77	8 095	82	6 341	66	8 624	71	4 703	17
2. Kesselwartung	19 922	38	9 804	32	9 804	32	6 815	57	12 684	91	1 268	28
3. Kesselkosten	64 172	70	33 234	30	33 234	30	10 754	—	28 736	68	1 336	80
4. Seilkosten	2 474	02	1 112	03	1 834	85	2 436	—	1 315	48	578	52
5. Löhne der Anschläger und Signalgeber	26 243	04	19 555	73	36 798	49	12 220	56	25 837	68	3 171	44
Summe C 1 bis 5	121 191	98	70 320	15	89 767	78	38 567	79	77 199	46	11 058	21
D. Förderkosten:												
a. für 1 t auf die gegebene Teufe	0	50	0	31	0	21	0	32	0	166	0	642
b. für 1 tkm	1	60	1	50	0	48	3	11	0	693	2	025

5. Fahrung.

Die Fahrung der unterirdisch beschäftigten Belegschaft geschieht auf der Grube Heinitz ausschließlich, auf der Grube Dechen zum überwiegendsten Theile am Seile.

Im Jahre 1896 haben in den Heinitzschächten II, III und IV insgesammt täglich 1965, im Geisheckschachte 260 Mann, die Seilfahrt benutzt. Auf Grube Dechen fuhren durchschnittlich täglich 1075 am Seile in den Dechenschächten I und II ein. Nur 120 Mann, welche auf den oberen Sohlen beschäftigt waren, bedienten sich zur Ein- und Ausfahrt der auf den Flözen Karlowitz, Grolmann und Thielemann—Nebenbank angelegten, auf dem Plage vor dem Dechener Zechenhaus ausmündenden Tagestrecke.

Die Zahl der gleichzeitig auf einem Korbe Fahrenden schwankt bei den Hauptförderschächten (Heinischächte II, III, IV, Dechenschächte I und II) zwischen 22 und 24. Die Dauer eines Treibens einschließlich des Auf- und Abtretens der Mannschaften beträgt nach der 3. Tiefbaufohle durchschnittlich 100, nach der 4. Tiefbaufohle durchschnittlich 140 Sekunden. Die Ein- und Ausfahrt der Belegschaften am Seil vor und nach der Hauptschicht beansprucht in den Heinischächten etwa je 45 Minuten, in Dechen zur Zeit, da Seilfahrt nur im Dechenschacht I stattfindet, 55 Minuten, später, wenn wieder beide Schächte in Betrieb sind, 35—40 Minuten.

Pferdestrecken zum täglichen Verbringen der Pferde in die Grube bezw. nach beendeter Schicht aus derselben stehen nicht mehr in Benutzung, wohl aber diagonal aufgebaute Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen Baufohlen und den unterirdischen Pferdeställen, welche mit allen zur Wartung und Pflege der Pferde erforderlichen Einrichtungen versehen sind.

6. Wasserhaltung.

Bis zum Jahre 1893 war jede der beiden Gruben in Bezug auf die Wasserhaltung selbstständig. Auf der Grube Heinitz befanden sich zwei oberirdische Wasserhaltungsmaschinen, eine direkt wirkende Pumpmaschine Cornwaller Art von 2,364 m Cylinderdurchmesser und 2,25 m durchschnittlicher normaler Hubhöhe auf Heinischacht I und eine zweite von 2,388 m Cylinderdurchmesser und etwa gleicher Hubhöhe auf Heinischacht III. Beide Maschinen drückten die Wasser mittelst je vier Drucksägen, wovon die beiden oberen 73 cm und die beiden unteren 60 cm Durchmesser besaßen, von der Saarfohle, der 1., 2. und 3. Tiefbaufohle zu Tage.

In Dechen wurden die zuzügenden Wasser durch zwei auf dem Dechenschacht III aufgestellte Gestängepumpen gehoben, wovon die eine eine doppeltwirkende eincylindrische Balanciermaschine Ehrhardt'schen Systems, die andere eine einfach wirkende Zylindrische Balanciermaschine nach Woolf'schem Prinzip war. Die von der ersteren betriebenen Drucksäge reichten bis zur 3., die der letzteren bis zur 2. Tiefbaufohle der Grube.

Da ein weiteres Anhängen von Drucksägen für die tieferen Sohlen beider Gruben bei der gegebenen Maschinenleistung und mit Rücksicht auf das Alter der beanspruchten Theile weder auf Heinitz noch auf Dechen mehr zulässig war, so gelangte in dem Jahre 1893 eine von der Firma Ehrhardt und Schmer zu Schleifmühle bei Saarbrücken gelieferte, für beide Gruben gemeinschaftliche, unterirdische Wasserhaltungsanlage in der 4. Tiefbaufohle (320 m Tiefe) in der Nähe des Dechenschachtes III zur Aufstellung.

Die Verbindung beider Gruben ist durch eine 5,50 m unter der 4. Tiefbaufohle liegende Hauptpumpstrecke auf den Flözen Scharnhorst, Adalbert und Blücher hergestellt.

In Heinitz verblieb die Maschine bei Heinischacht III, in Dechen die Woolf'sche Gestängepumpe als Reserve bestehen, die übrigen Anlagen sind jetzt gänzlich abgeworfen.

Die neue unterirdische Centralwasserhaltungsanlage zu Dechen besteht aus 2 ganz gleichen Compound-Receiver-Maschinen von je 360 HP, mit Hochdruckcylinder-Durchmessern von 725 und Niederdruckcylinder-Durchmessern von 1150 mm. Die vertraglich garantierte Maximalleistung der Anlage beträgt 10 cbm auf 400 m Druckhöhe. Der gemeinsame Hub aller Dampf- und Pumpen-Kolben beträgt 1300 mm.

Diese Maschinen betreiben je 2 doppelt wirkende Plungerpumpen von 148 mm, mit dahinter angeordneten Condensatorpumpen von 220 mm Durchmesser, welche letztere gleichzeitig als Saugpumpen wirken.

Die ganze Anlage ist in einem, durch einen kurzen etwas ansteigenden Querschlag mit dem Dechenschacht III in Verbindung stehenden, ausgemauerten Raume von im Lichten 45 m Länge, 7,5 m Breite und 7,0 m Scheitelhöhe aufgestellt.

Die Dampf- und Druck-Leitung von 250 mm bezw. $\frac{350 \text{ mm}}{425 \text{ mm}}$ Lichtweite sind im Dechenschacht III eingebaut und durch den erwähnten kurzen Querschlag an die Maschinen angeschlossen. Die Dampfleitung ist mit Condenswasserabscheider versehen und im Uebrigen gut isoliert gegen Wärmeverluste, schließlich die ganze Dampfzuleitung durch einen Bleiblehmantel gegen den Einfluß der Grubenwasser geschützt.

Am südlichen Ende des mit der Längsachse querschlägig zu den Gebirgsschichten liegenden Raumes stellt ein in der Decke gebrochenes Schächchen von 1 m Durchmesser die Verbindung mit dem ausziehenden Wetterströme her, während durch die am nördlichen Ende des Raumes liegende Zugangsstrecke die frischen Wetter zur Ventilation und Kühlung des Maschinenraumes vom Dechenschacht II her einströmen.

In der Mitte des Maschinenraumes befindet sich ein 7,00 m tiefer, runder Saugschacht von 4,8 m Durchmesser, welcher durch einen 38 m langen Sumpfschlag mit den auf Flöz Scharnhorst liegenden Klärbassins verbunden ist. Letztere fassen circa 750 cbm und sind durch Quermauern in 2 Hauptabtheilungen für die Heinitzer und für die Dechener Grubenwasser getrennt. Durch gemauerte Längscheider werden diese Abtheilungen wieder in 2 Hälften getheilt, von denen für gewöhnlich nur je eine benützt, während die andere gereinigt wird. Neben der hier stattfindenden Abklärung der Grubenwasser sorgen noch 2 in dem Sumpfschlag angebrachte engmaschige Siebe aus Drahtnetz dafür, daß keine größeren Sandtheile in die Pumpenventile gelangen können.

Durch Schieber kann der Saugschacht gegen die Sumpfstrecke, sowie mittelst einer in der Zugangsstrecke stehenden Dammtüre der ganze Maschinenraum gegen eine plötzliche Uebersfluthung gesperrt werden.

Die Hochdruckcylinder der Dampfmaschinen haben selbstthätig durch den Regulator veränderliche Expansion mittelst Rider-Schieber, die Niederdruckcylinder Trickschieber für fixe Expansion. Die Receiver sind hochliegend, quer zwischen Hoch- und Nieder-Druckcylinder angeordnet, und ebenso wie die Dampfzylinder mit Mantel- und Deckel-Heizung versehen und gegen Wärmeverluste wohl umhüllt.

Die Hochdruckcylinder arbeiten für gewöhnlich mit $\frac{2}{5}$ Füllung. Die Rohrleitung und die Ventile der Dampfmaschinen ermöglichen die Speisung jedes Cylinders mit frischem Dampf, die Maschinen können daher auch, wie gewöhnliche Zwillingmaschinen betrieben werden.

Der Abdampf gelangt bei normalem Betriebe in den Condensator, er kann jedoch nöthigenfalls auch in den Saugschacht direkt abblasen.

Bei der am 2. Februar 1894 erfolgten Abnahme beider Maschinen ergab sich bei einer Tourenzahl von nur 46,5 pro Minute eine indicirte Maschinenleistung von 354 HP und eine effektive Pumpenleistung von 292 HP. Es wurden hierbei

von jeder Maschine pro Minute 4,01 cbm Grubenwasser von 1,005 spez. Gewichte auf eine Widerstandshöhe von 326,5 m zu Tage gedrückt.

Der Dampfverbrauch für die effektive Pumpenpferdestärke und Stunde wurde auf nur 9,55 kg gegen einen vertragsmäßig zulässigen Verbrauch von 10 kg Dampf ermittelt.

Erwähnt sei noch, daß der unterirdische Maschinenraum durch Telephon mit dem Zechenhaus über Tage verbunden ist und mittelst elektrischen Bogenlichtes taghell beleuchtet wird. Der Lichtdynamo speist 3 Stück Lampen von 4 Ampères Stromstärke und wird durch eine direkt angekuppelte Turbine, welche ihr Druckwasser durch eine Rohrleitung aus dem Sumpfe in der 2. Tiefbausohle erhält, angetrieben.

Die Gesamtkosten dieser Wasserhaltungsanlage, ausschließlich der noch 36 450 Mark ausmachenden Kosten für Herstellung des Maschinenraumes, bezifferten sich auf 238 378 Mark.

Nachstehend eine Tabelle über Stärke, Leistung, Betriebs- und Unterhaltungskosten der Dächener Wasserhaltungsanlagen pro 1896. Die Reservewasserhaltung bei Heinitzschacht III war im Jahre 1896 nur tageweise im Betriebe. Diese Anlage vermag bis zu 5 cbm pro Minute auf 260 m Druckhöhe zu leisten. Die in der Tabelle unter Nr. 4 aufgeführte Pumpe führt das von den unterirdischen Maschinen in Dachen zu Tage gehobene Wasser dem Wäsche- und Koferei-Betriebe in Heinitz zu.

Laufende Nummern.	Bezeichnung der Maschinen.	Jahr der Ausstellung.	Größe Leistung pro Minute.		Durchschnittliche Wasser- aufzugsmenge pro Minute.	Betriebs- zeit		Zahl der geleisteten Pferdekraft- Stunden.	Pferdekraft der Leistung.	Kohlenverbrauch		Betriebs- und Unterhaltungskosten			Gesamt- Kosten		
			ebm	m		Lage.	Stunden in einem Lage.			t	M.	Kessel- anlage.	Maschine.	Gesamt- Kosten.	Kohlenverbrauch für 1 Stunden-Pferdekraft.	1 Stunden-Pferde- kraft.	1 ebn gehobenes Wasser.
1	Einfachwirkende Woolf'sche Ba- lanciermaschine auf Dechen- schaft Nr. III.	1868	3,5	186	0,018	78	3,37	38 035	106,9	190	1 064,00	157,58	1 177,48	2 399,06	4,9	6,3	4,3
2	Unterirdische Verbundwasser- haltungsmaschine A.	1893	5,0	322	1,073	194	12,95	674 552	292	3 371,76	18 887,46	6 347,53	5 738,97	30 973,96	5	4,6	5,5
3	Desgleichen B.	1893	5,0	322	1,057	198	12,81	664 649	292	3 323,24	18 610,14	6 254,34	5 966,91	30 831,39	5	4,6	5,5
4	Compoundpumpmaschine für den Kokerbetrieb Heintz.	1881	1,25	28	—	300	22,5	27 000	18	201	1 125,60	1 313,25	2 701,54	5 140,69	7,4	19	2,1

7. Wetterführung.

Die beiden Gruben des Steinkohlenbergwerkes Heinig sind bezüglich der Wetterversorgung nahezu selbstständig, ein Zusammenhang in dieser Hinsicht besteht nur in der Abführung der verbrauchten Wetter durch den auf der gemeinschaftlichen Grenze beider Gruben befindlichen Ventilatorschacht I.

Für die Grubenabtheilung Heinig sind fünf einziehende Schächte vorhanden, die Heinigschächte II, III, IV, sowie Geisheck- und Bildstock-Schacht. Die Heinigschächte III und IV stehen auf der 3. Tiefbausohle (IV ist noch im Nachreißen von der 3. nach der 4. Sohle begriffen), die übrigen 3 Schächte sind bis zur 4. Sohle abgeteuft, ferner sind vorhanden 3 ausziehende Schächte und zwar der eben erwähnte Ventilatorschacht I (im Binseenthal), Ventilatorschacht II bei den Heinigschächten und schließlich Heinigschacht I, der lediglich in Folge Erwärmung durch die Dampfleitung nach der Kettenförderungsmaschine wirkt.

Eine streng geforderte Eintheilung der Grube Heinig in Wetterfelder hat sich noch nicht durchführbar erwiesen. Die Wetterströme, sowohl die frischen, als die verbrauchten, mischen sich vielfach und gehen getrennt den verschiedenen Ventilatoren zu. Aus diesem Grunde ist die Wetterführung wohl kompliziert, die Wetterversorgung der Betriebspunkte an und für sich jedoch nicht gerade schwierig zu bewirken.

Die Zahl der Meß- und Controlmeß-Stationen ist aus dem angegebenen Grunde eine verhältnißmäßig große.

Im Großen und Ganzen bewettert der Bildstockschacht in Mischung mit dem frischen Wetterstrom vom Geisheckschacht die hangende Flözgruppe in der 4. und die wenigen Baue in der 3. Sohle. Letzterer Schacht bewettert außerdem die Flöze Rostiz und Sneisenau der mittleren Gruppe.

Heinigschacht II bewettert die Vorrichtungsarbeiten im liegenden Hauptquerschlagsfelde der 4. Sohle, ein Theilstrom den in der 2. Sohle noch befindlichen, neuerdings auch den in der 4. Sohle hergerichteten Pferdefall.

Heinigschacht III versorgt den Maschinenraum der Kettenförderung in der 3. Sohle mit Wetter. Der Wetterstrom vom Heinigschacht IV endlich dient, gemischt mit Wetter von Heinigschacht II zur Bewetterung des liegenden Querschlagsfeldes Ost der 4. Sohle.

Sämmtliche frischen Wetter gehen aufwärts strömend durch die Baue. Die verbrauchten Wetter werden theils (aus Querschlag V West) über die 3. Sohle, theils über die 2. Sohle (aus den Querschlägen I, III und IV West) zum Ventilatorschacht II abgeführt; die Abwetterung aus dem Querschlagsfelde III Ost geschieht über die 2. Sohle nach dem Ventilatorschacht I im Binseenthal. Ueber den Antheil beider Ventilatoren an der Entfernung der verbrauchten Wetter aus dem Grubengebäude vergleiche die tabellarische Uebersicht über die Ventilatoranlagen.

Der Grubenabtheilung Dechen stehen 3 einziehende Schächte, die in der Mitte des Feldes liegenden Dechenschächte Nr. I und II und der im hangenden Ostfelde belegene Moselschacht, sowie 2 ausziehende Schächte, der bei den Dechenschächten stehende Geisler-Ventilatorschacht und der schon vorerwähnte für Heinig und Dechen gemeinschaftliche Guibal-Ventilatorschacht im Binseenthal zur Verfügung. Die Dechenschächte I und II bewettern in der 3. und 4. Sohle das Westfeld der Grube, sowie das Hauptquerschlagsfeld, dem Moselschacht ist das Ostfeld der Grube zugewiesen.

Die verbrauchten Wetter aus dem Ostfelde und dem liegenden Hauptquerschlagsfelde werden theils auf der 2., theils noch auf der 1. Sohle dem Geisler-Ventilator bei den Deckenschächten zugeführt, diejenigen aus dem hangenden Hauptquerschlagsfelde und dem Westfelde der Grube gelangen über die 2. Sohle nach dem Ventilatorschacht I im Binjenthale.

Die Gesamtquerschnittsfläche der einziehenden Schächte ist auf beiden Gruben eine überaus reichliche mit zusammen 94,6 qm; an ausziehenden Ventilatorschachtquerschnitten sind 37,0 qm Fläche vorhanden, ohne Berücksichtigung der 7,9 qm großen Querschnittsfläche des Heinijschachtes I.

Die Ventilatorschachtanlage II erhält den nöthigen Dampf von der nahegelegenen Kesselbatterie bei den Heinijschächten I und II. Die Anlage im Binjenthale wird neuerdings durch eine 450 m lange Dampfleitung aus der neuen Gaskesselbatterie bei der östlichen Koksfeuergruppe mit Dampf versorgt, während früher eine besondere Kesselanlage mit kostspieligem Nahrungskohlentransport dafür vorhanden war.

Die Geislerventilatoranlage zu Decken wird mit Dampf von der Kesselanlage bei Deckenschacht III versehen.

Nur die Antriebsmaschine für den Geislerventilator zu Decken ist zweicylindrisch und wirkt indirekt, die übrigen sind ein cylindrisch und direkt wirkend. Alle Maschinen besitzgen Expansions-Schiebersteuerung.

Die sonstigen technischen Einrichtungen und Leistungen der Ventilatoranlagen im Jahre 1896 sind in der folgenden Uebersicht zusammengestellt:

Laufende Nummer.	Bezeichnung der Ventilatoranlage.	Der Ventila- toren		Der Antriebs- maschine		Touren- zahl		Leistung				Kohlen- verbrauch		Betriebskosten		Gesamtkosten		Bemerkungen.				
		Zahl. System	Durchmesser. m	Breite. m	Zahl. Lage.	Effektive Pferdekräfte.	zufließige durchschnittlich angesammlte. Depression.	Wettermenge ehm aus- stehend pro Minute. Äquivalente Gruben- weite.	Temperatur der Grube.	Ausleistung des Ven- tilators in Pferdekräften.	im Ganzen. t	Geldbetrag. M.	der Kessellanlage. M.	des Ventilators, nebst Maschine M.	im Ganzen. M.	für 1 getriebene Pferde- kraft pro Jahr. M.	für 1 ehm ange- langte Luft. Pf.					
1	Ventilatoranlage im Bisfenthal.	1	Guibal 10	3	2	stehend	50	55	40	38	2000	2,05	5,40	11,9	984,5	5488,50	4380,56	4185,18	14054,24	281,08	0,0014	
2	Ventilatoranlage beim Heinrichshacht Nr. II.	2	" 11	3	1	liegend	60	50	45	55	3960	3,38	8,90	36,2	966,8	5220,72	2213,59	2064,62	9498,93	158,3	0,001	
3	Desgleichen		Klein 9	1,5	1	"	80	60	55	65	4300			31,9	915,1	4941,54	2213,59	2006,12	9161,25	114,5	0,0009	
4	Ventilatoranlage bei den Deckenschächten.	1	Geisler 3,5	0,32	1	"	32	65	58	42	1755	1,71	4,51	16,3	812,0	4547,20	1790,93	4101,45	10439,58	324,3	0,0012	

Diese beiden Ven-
tilatoren sind ab-
wechslend in Be-
trieb.

Läßt man das mechanische Temperament oder die äquivalente Grubenweite für die Beurtheilung der Wetterverhältnisse des Steinkohlenbergwerkes Heinitz maßgebend sein, so ergibt sich, daß die Gruben zu den leichter zu ventilierenden bezw. besonders die Abtheilung Heinitz zu den sehr weiten Gruben gerechnet werden muß. Die äquivalente Grubenweite sinkt in keiner Wetterabtheilung unter 1,7, erreicht aber in Heinitz für die Hauptabtheilung nahezu 3,50; das mechanische Temperament beträgt nirgends unter 4,5.

Die in der Minute in der Hauptschicht auf den Kopf der Gesamtbelegschaft, einschließlich der Pferde (1 Pferd = 4 Mann gerechnet), zugeführte frische Wettermenge betrug zufolge im Januar 1897 ausgeführten Wettermessungen in Heinitz 3,62 cbm, in Dechen 3,60 cbm bei normalem Betriebe. Eine erhebliche Steigerung der Wetterzuführung läßt sich jederzeit ohne Schwierigkeit bewirken.

Ein Bild von der Vertheilung der ein- und ausziehenden Hauptwetterströme gibt der nachstehend mitgetheilte Auszug aus dem Wettermessungsjournal beider Grubenabtheilungen.

Abtheilung Heinitz.

Wetter- Riß- Bezeich- nung.	T a g e.	Datum der M e s s u n g 23. 1. 1897.	Zeit	Barometerstand in mm.	Temperatur in C.	Streckenquerschnitt in qm.	Geschwindigkeit in m pro Minute.	Luftquantum in cbm pro Minute.	Ein- und aus- ziehende Ströme.	Bemerkungen.	
Einziehende Ströme.											
IIa	IV. Tiefbaufohle. Querschlag gegen	Schacht Nr. 2.	10,50	745	10	3,72	183	680		Key'scher Ventilator in Betrieb Angefahren sind in der Hauptschicht: Belegschaft = 1215 Mann, 49 Pferde (à 4 Mann) = 196 " <hr style="width: 20%; margin: 5px auto;"/> Summe 1411 Mann.	
III	III. " etliche m westlich vom	" " 3.	7,20	739	8	3,72	151	561			
IVa	Pferbediagonalstr. zwischen der II. und III. Tiefbf.		6,30	733	6	2,40	134	321			
IVb	III. Tiefbf. etliche m westlich von	Schacht Nr. 4.	7,30	739	7	3,72	100	372			
IVc	IV. " Querschlag gegen	" " 4.	10,40	745	11	4,60	80	368			
Va	Einfallende Strecke Nr. 3 Flöz Waldemar.		8,50	736	6	2,34	157	367			
Vb	Wetterquerschl. zwischen Geisheckschacht und Draugel.		8,40	739	9	3,00	115	345			
Vc	Umbruchstr. aus d. Theilungsstr. Nr. 2 Flöz Kostiz gegen	den Geisheckschacht.	9,50	741	6	2,40	100	240			
Vd	Theilungsstr. Nr. 2 Flöz Gneisenau gegen den Geisheckschacht.		10,10	743	9	2,40	76	182			
Ve	Geisheckschacht IV. Tiefbaufohle.		9,10	745	6	4,70	189	888			
VI	Bildstockschacht.		9,30	745	8	7,00	112	784			
						Summe . . .		5 108			
Ausziehende Ströme.											
V I	II. Tiefbaufl. Querschl. 3 Ost gegen Ventilator	Nr. 1.	7,00	733	24	3,80	162	615		Mit hin entfallen 5108: 1411 = 3,62 cbm pro Mann.	
VII a	II. " Umbruchstr.	" " " 2.	6,10	733	23	3,50	298	1043			
VII b	II. " " " " " 2.		6,20	733	21	5,10	270	1377			
V IIc	III. " Querschl. Nr. 1 West, Flöz Lauenzien	" 2.	7,40	739	24	2,34	240	561			
V IId	III. " " 2 " " " 2.		8,10	737	23	4,80	254	1119			
III	III. " beim Schacht	Nr. 1.	7,50	739	17	4,30	140	602			
						Summe . . .		5 317			

Abtheilung Dechen.

Wetter- Riß- Bezeich- nung.	Tage.	Datum der Messung 28. 1. 97.	Zeit	Barometerstand in mm.	Temperatur in C° reduc.	Streckenquerschnitt in qm.	Geschwindigkeit in m pro Minute.	Luftquantum in cbm pro Minute.	Ein- und aus- ziehende Ströme.	Bemerkungen.
Einziehende Ströme.										
D II	2. Sohle	Grdst. Flöz Thielem. Nebst. östlich der Dechenschächte.	7,15	755	11,4	3,24	14	45,36	45,36	
III 1a	3. "	Hauptquerschl. nördlich von Flöz Aker.	9,20	761	5,0	3,49	46	160,54	160,54	
III 1b	3. "	Grundstr. Flöz Aker, östl. v. Querschl. I West.	9,15	761	4,8	3,25	227	735,75	735,75	Angefahren sind in der Hauptschicht: Belegschaft = 632 Mann, 31 Pferde (44 Mann) = 124 " Summe 756 Mann. Rithin entfallen: 2729,08 : 756 = 3,60 cbm pro Mann.
III 1bα	3. "	Querschl. I West nördlich von Flöz Aker.	9,05	761	5,8	3,58	109	390,22		
III 1bβ	3. "	Grundstr. Flöz Grolmann zw. Querschl. I und II West.	8,55	760	10,6	2,16	45	97,20		
III 2	3. "	Hauptquerschl. nördl. v. Flöz Blücher.	10,35	761	3,6	3,58	93	332,94	332,94	
III 2a	3. "	Grdst. Fl. Blücher in der Nähe des Pferdestalls.	10,40	761	4,0	3,24	58	187,92		
III 2b	3. "	Hauptqu. nördl. v. Flöz Schar o. horst.	10,45	761	4,8	2,86	21	60,06		
IV 3	4. "	" " " " Blücher.	11,00	768	10,4	4,40	32	140,80	140,80	
IV 4	4. "	Querschl. nach dem Maschinenraum.	11,15	768	6,4	3,92	98	384,16	384,16	
M III	3. "	II Ost nördl. v. Flöz Stolberg.	9,55	761	2,0	3,43	271	929,53	929,53	
III 1	3. "	Grdst. Fl. Stolberg östl. v. Querschl. I Ost.	9,45	761	5,0	2,13	112	238,56		
III 2	3. "	Querschl. II Ost nördl. v. Flöz Eisenau.	10,00	761	5,1	3,23	125	403,75		
III 2a	3. "	" III " " " Thielemann.	10,10	761	17,4	3,12	56	174,72		
								Summe . . .	2729,08	
Ausziehende Ströme.										
A I	1. Sohle	Hauptqu. v. Eintr. in den Ventilatorsch. Geisler	7,05	748	18,0	3,54	105	371,70	371,70	
I 1	2. "	Du. I Ost " " " " " "	7,45	753	20,4	4,23	336	1421,28	1421,28	
I 2	2. "	" " " nördlich v. Fl. Adalbert. "	7,25	753	21,0	2,12	56	118,72		
I 3	2. "	Grdst. Fl. Adalbert westl. v. Du. II Ost.	7,30	754	22,0	3,09	224	692,16		
II	2. "	" " " " Stolberg östl. v. Ventilqu. Guibald.	8,40	755	19,6	3,23	292	965,77	965,77	
II 1	2. "	Hauptqu. nördl. v. Flöz Thielemann.	7,55	756	20,0	3,36	102	342,76		
II 2	2. "	Du. I West. " " " " Nebst.	8,10	756	22,4	2,30	63	144,90		
II 3	2. "	" II " " " " Aker.	8,25	756	19,4	3,54	206	729,24		
								Summe . . .	2758,75	

Der Schlagwettergehalt hat in 1896 bei keinem ausziehenden Theilwetterstrom 0,5% erreicht.

Die Exhalation an Grubengas belief sich pro 24 Stunden im Jahre 1896
auf Abtheilung Heinitz auf 12 359 cbm,
" " Dechen " 4 617 "

Pro Tonne Förderung hat dieselbe in Heinitz 7,001, in Dechen 4,380 cbm betragen.

Die Kosten der seit 1887 errichteten Ventilatoranlagen des Bergwerks Heinitz sind nachstehend aufgeführt:

Es hat an Kosten erfordert die Doppelanlage bei Ventilatorschacht II zu Heinitz

1. Ventilatorgebäude mit Saughals:	
a) des Guibalventilators	23 681,62 Mk.,
b) " Kleiventilators	17 715,59 "
2. Für Vergrößerung der Dampfkesselanlage 14 118,65 "	
3. Ventilator mit Betriebsmaschine:	
a) bei Guibal	25 315,38 "
b) " Klei	21 740,12 "

Zusammen . . . 102 571,36 Mk.

Für die Geislerventilatoranlage zu Dechen waren erforderlich:

1. Für Ventilatorgebäude mit Saughals	6 206,93 Mk.,
2. Für Ventilator mit Betriebsmaschine	23 389,11 "
3. An Dampfkesseln	— —

Zusammen . . . 29 596,04 Mk.

Kesselhaus und Essen, zum Theil auch die Dampfkessel, waren bei Anlegung der Ventilatoren bereits vorhanden.

Separat-Ventilation.

Eine Sonderbewetterung mit direkt ausblasender Preßluft findet auf beiden Gruben nur mehr aushülfsweise statt, wenn es sich darum handelt, bei dem Niederbringen einfallender Strecken eine Beschleunigung der Diffusion jenseits des letzten Durchhiebcs zu bewirken. Diese unrationelle Art der Verwendung von Preßluft ist dagegen beim Betriebe von söhligen Strecken und von Bremsbergaufhauen nicht mehr üblich. Hier kommt die Preßluft vielmehr nur als Triebkraft für kleine Separatventilatoren vor und zwar neuerdings nur mehr für solche, welche die angesaugte frische Luft in weite (40 cm) Luttenstränge auswerfen.

Das zumeist gebräuchliche Ventilatorsystem ist das Pinette'sche mit einem Flügelrad von 700 mm Durchmesser mit 8 gekrümmten Flügeln und einseitigem Einlauf. Die stehend angeordneten Preßluftcylinder haben 100 mm Durchmesser und 125 mm Hub mit direktem Angriff auf die Ventilatorwelle.

Auf Grube Dechen wird ferner auch ein Dingler-Pinette-Separatventilator durch ein Pelton-Wasserrad mittelst Riemenüberzeugung und 3-stufigen Riemscheiben betrieben.

Gewöhnliche glatte Zinlutten von 260 mm Durchmesser stehen zwar noch vielfach in Anwendung, sie werden aber nicht mehr erneuert, vielmehr durch Lutten

aus verzinktem Eisenblech von 40 cm Durchmesser mit Flantschverbindung allmählich verdrängt.

In welchem Maaße die letzteren, zwar theueren, aber auch viel haltbareren Lutzen die ersteren bezüglich der Leistungsfähigkeit überragen, davon liefert ein mit engen und weiten Lutzen beim wirklichen Betriebe im Bremsbergaufhauen I Ost, Flöz Gneifenau im Hauptquerschlag der 4. Sohle zu Heinitz angestellter Versuch einen Beweis:

Die Zahl der Umdrehungen des Ventilatorflügelrades in der Minute betrug 300, die Länge der Lutzentour vom Querschlag bis vor Ort des Ueberhauens 300 m. Die bei der ursprünglich eingebauten 26 cm weiten Zinklutzentour erzielten Wettermengen vor Ort beliefen sich auf 4,12 cbm bei fast 300 % Wetterverlust durch Reibung und Undichtigkeiten des mehrfach gekrümmten Lutzenstranges. Nach Einbau des 40 cm weiten Lutzenstrangs mit Flantschverbindung ergab sich überhaupt keine nennenswerthe Differenz zwischen der ein- und ausströmenden Wettermenge, welche unter denselben Vorbedingungen zu 25 cbm in der Minute gemessen wurde.

8. Schießarbeit und Beleuchtung.

a. Schießarbeit.

Theils in Folge bergpolizeilicher Anordnungen, theils aus der eigenen Initiative der Betriebsverwaltung heraus, ist die Verwendung des Schwarzpulvers vor Kohलगewinnungsarbeiten immer mehr eingeschränkt worden. An seine Stelle ist, nachdem periodisch der Sicherheitssprengstoff Dahmenit A auf Grube Heinitz in Gebrauch war, das in seiner Sprengwirkung dem Schwarzpulver am nächsten kommende Sicherheits-sprengpulver zur Einführung auf beiden Grubenabtheilungen gelangt.

Der Verbrauch an Sicherheitspulver bei der Kohलगewinnung beträgt etwa die Hälfte an Gewicht desjenigen von Schwarzpulver. Unter Berücksichtigung des Preises der verschiedenen neueren Sicherheitssprengstoffe und der zur Erzielung einer rationellen Wirkung erforderlichen Zündmittel hat sich der erwähnte Sicherheits-sprengstoff noch als den besten Ersatz für Schwarzpulver bei der Schießarbeit in der hiesigen Kohle erwiesen.

Die Strecken und Arbeitspunkte beider Gruben werden den bergpolizeilichen Vorschriften gemäß mittelst ausgedehnter Spritzwasserleitungen zur Verhütung der Bildung gefährlichen Kohlenstaubes befeuchtet.

Diese Anordnung in Verbindung mit dem Verbote des Schießens mit Schwarzpulver erstreckt sich für die Grube Heinitz auf den Betrieb der vier hangendsten Flöze, für die Grube Dechen allgemein auf alle Baue in der 4. Tiefbausohle.

Vor Gesteinsarbeiten kommt ausschließlich Guhrdynamit zur Verwendung.

Der Sprengstoffverbrauch beider Grubenabtheilungen war im Etatsjahre 1896/97 folgender:

Schwarzpulver	96 948 kg,
Dahmenit A und Sicherheits-sprengpulver	39 168 „ ,
Guhrdynamit	9 033,5 „ ,

Zusammen . . . 155 149,5 kg.

b. Gelauchte.

Auf den Gruben des Steinkohlenbergwerkes Heinitz steht zur Zeit als Sicherheitslampe die sogenannte Saarbrücker Lampe mit Schondorff'schem Magnetverschluß in Gebrauch. Gegenwärtig wird die allgemeine Einführung einer verbesserten Delsicherheitslampe mit zwei Brenndochten und innerer Reibzündvorrichtung betrieben. Letztere, sowie der Magnetverschluß sind von der bekannten Woolf'schen Benzinlampe übernommen. Die neue Lampe, von der bereits 200 Stück versuchsweise auf Abtheilung Heinitz zur Einführung gelangt sind, entspricht jetzt so ziemlich den Anforderungen, welche man billigerweise an ein bergmännisches Gelauchte zur Verwendung in Schlagwettergruben stellen kann. Sie zeichnet sich vor Allem durch ihre hohe Leuchtkraft aus. Vergleichende Versuche zwischen der neuen Delsicherheits- und der Woolf'schen Benzin-Lampe ergaben Folgendes:

Eine frisch gereinigte neue Dellampe wies eine Leuchtkraft von 1,4 Normalkerzen auf und, nachdem dieselbe eine ganze Schicht in Benutzung war, noch eine solche von 1,0 Normalkerzen, während die Leuchtkraft der frisch gereinigten Woolf'schen Benzinlampe nur zu 0,85 Normalkerzen festgestellt werden konnte.

9. Signalwesen.

Bei den Förderschächten der Gruben und an den Anschlagspunkten der maschinellen Kettenförderung sind zur Abgabe der nöthigen Signale magnet-elektrische Signalapparate in Gebrauch. Als Reserve dienen Zugsignale. Die Verständigung zwischen Bremser, Anschläger und Abzieher bei der Förderung in den Bremschächten geschieht durch Klopf- und Zug-Signale.

B. Ueber Tage.

1. Verladung.

Die beiden Grubenabtheilungen Heinitz und Dechen haben einen westlich vom Bahnhof Neunkirchen einmündenden Anschluß an die Saarbrücker Eisenbahn.

In Bezug auf den Abjaz werden drei Sorten unterschieden:

1. Stückkohlen,
2. Förderkohlen,
3. Gries.

Zum Eisenbahnverfandt kommen fast ausschließlich Stückkohlen.

Die Grieskohle geht, abgesehen von der Kohle für den Selbstverbrauch, zur Verkokung an die fiskalische Kokerei zu Heinitz, an die beiden Kokereien der Aktiengesellschaft Lothringen-Saar zu Heinitz und Dechen und an die Kokerei der Gebrüder Stumm zu Neunkirchen.

Die Verladevorrichtungen der Abtheilung Heinitz liegen zwischen den beiden Heinitzschächten III und IV (siehe Tafel 5).

Zur Trennung der Stückkohle vom Gries sind 5 Baum'sche Schüttelsiebe vorhanden, von denen im allgemeinen nur 3 im Betrieb sind. Die Schüttelsiebe haben eine Länge von 4 m, die vorderen 3 m sind jedoch nur mit Lochung versehen. Die vor den Sieben befindlichen Lesebänder haben eine nutzbare Länge von 8,5 m.

Der Stückkohlenfall beträgt durchschnittlich 45 % des abgegebenen Fördergutes.